

平成27年度益田市通学路交通安全プログラム対策一覧表

【吉田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道 益田川左 岸北部28 号線他	中吉田町県道242号(益田港 線) から入った造成区画 市道益田川左岸北部28号線ほ か	造成区画に雑草が生い茂り、 登下校中の児童から見ると 角を曲がる車が見えにくい	造成区画の雑草については、除草済み。	学校等	完了

【中西小学校】

1	西石見広 域農道 県道白上 横田線	白上町広域農道・県道白上横 田 線交差点	広域農道の上下線ともカーブ を曲がったあとに横断歩道が あり、スピードを出した車は、横 断中の児童にとって危険	(農業振興課)交差点手前150m付近に路面標示(減速・横断 者あり)	益田市 (農業振 興課)	完了
2	県道14 号 益田阿武 線	黒周町上城九郎	バス通学児童の乗降場所に横 断歩道がなく、横断時に危険	スクールバスがUターンしての乗降が可能であることから、横 断歩道は不必要と認め、設置はしない。  [城九郎火打岩線] バス乗降場所まで保護者が送迎に来ているため、乗降時の 安全指導の徹底で対応する。	警察  ----- 学校等	/

【西益田小学校】

1	市道 奥田線	安富町 山陰オート供給前	歩行帯の確保及びガードレー ルの延長	市道奥田線の舗装改修に合わせ、中央線及び外側線を片側 に寄せて施工することで、片側の歩行者通行帯を従前より広く 確保した。 横断暗渠部下流側について、防護柵の設置を計画。	益田市	完了 完了
---	-----------	--------------	-----------------------	--	-----	----------

【豊川小学校】

1	西石見 広域農道	大谷町高畑(豊川保育園付近 横断歩道)	横断歩道から見た時、広域農 道からR191号線に向かう車 が見えにくい	自治会の協力により、見通しが大幅に改善された。 ①横断歩道手前の生垣を撤去。 ②同じく、手前に設置されているゴミステーションの位置を変 更する。	学校等	完了
				(農業振興課)横断歩道前に減速路面標示	益田市 (農業振 興課)	完了
2	大谷林道	大谷町高畑	林道山側の竹が折れ曲がり、 落下の危険有	(農業振興課)適宜パトロールを実施し、交通に支障のある竹 木を伐採する。	益田市 (農業振 興課)	完了
3	市道 伏谷線	大谷町	伏谷川沿い市道のガードパイ プが設置していない場所及び ヒモで応急措置がしてある箇 所の転落防止対策	転落の危険性が高い場所については、年次的にロープをはる ことで転落防止対策を図る。	益田市	H28年度 以降継続

#### 【真砂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道 真砂都茂 線	久保溢	倒木が通学路に落ちてくる可 能性あり	木を伐採し対策済	益田市	完了
2	市道 真砂都茂 線	久保溢	道路幅が狭く、ガードレール未 設置場所で、転落の危険あり	防護柵の設置は困難であるので、学校の安全指導の徹底に よる対応とする。 ①防護柵を設置した場合、道路の有効幅員が減少するため。	益田市 学校等	/
3	市道 真砂都茂 線	久保溢	橋の欄干がなく、転落の危険 あり	上流側については防護柵の設置を計画。 下流側については道路面からの離隔もあるため危険表示に よる注意喚起を基本に計画。	益田市	完了
4	市道 真砂都茂 線	久保溢	市道横法面の崩落箇所	法面については、過去の工事施工後に、崩れた箇所がある が、現在は安定しており、道路幅もあるため、学校の安全指 導の徹底で対応し、経過を観察していく。	学校等 益田市	/

#### 【匹見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(一)波佐匹見線	国道488号と県道波佐匹見線の交差点	交差点形状が悪いため通学生にとって危険な状況。	交差点の改良を行う。	島根県	R2年度完了

【都茂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道都茂山料線	美都町都茂 (JA西いわみ美都駐車場前)	側溝溝蓋の隙間及び段差 低学年児童の足が隙間に入り込む危険性有	溝蓋の隙間をなくす。 段差については、学校の安全指導の徹底にて対応する。	益田市	完了
2	市道都茂山料線	美都町都茂	社会福祉協議会美都支所前市道の外側線が消えている	外側線を引き直す。	益田市	完了

【益田東中学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道171益田種三隅線	旭町集会所付近	壁面工事箇所へ下校途中の生徒が入り危険	現場の仮設バリケードを再点検し、不足箇所には追加措置を実施。 また、万が一に備え、壁面上部への転落防止柵設置を先行実施済。 工事現場に進入しないように、安全指導を行う。	島根県 学校	完了
2	市道益田川右岸沿線	益田川土手(大橋:三宅町側)	ガードレール未設置	堤防へのガードレール設置については、以下の要件により困難であるため、学校の安全指導の徹底により対応する。 ①当市道は益田川右岸堤防を占用しており施設設置については河川管理者の許可が必要。 ②堤体内への構造物設置はできないので、埋設される構造物の厚さ(約50cm)分嵩上げが必要となるが現地の状況から不可能。	学校等	

【横田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道市原線	横田町市道市原線から国道488号への三叉路	三叉路における匹見方面の見通しの悪さ	歩道横(匹見側)の柵の一部撤去により見通しの改善を実施。	島根県	完了